

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

1. Demontaż istniejących zabezpieczeń WLZ.
2. Demontaż istniejących rozłączników WG i WADM.
3. Prefabrykacja i montaż nowej tablicy zabezpieczeń WLZ z podstawami D02 z sygnalizacją przepalenia (wielkość zabezpieczeń zgodnie z dokumentacją – załączniki 1A, 1B, 1C, 1D) .
4. Prefabrykacja i montaż nowej tablicy rozłączników WG i WADM.
5. Wykonanie nowej szyny PEN dla obwodów WLZ.
6. Montaż na tablicy gniazda hermetycznego 240V IP55.
7. Podłączenie instalacji i uruchomienie.
8. Zabezpieczenia przedlicznikowe muszą być wskazane, którego licznika dotyczą i przystosowane do plombowania (zgodnie z wymogami ENEA) .

Sugerowane zastosowania osprzętu tablic :

- 1) Podstawy D02 z sygnalizacją przepalenia - PFB D02 PFB D02 1P LED oraz PFB D02 PFB D02 3P LED
- 2) Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 160/3 - wyłącznik główny
- 3) Rozłącznik izolacyjny 63A SV 363 - wyłącznik ADM
- 4) Montaż elementów na konstrukcjach aluminiowo stalowych z maskownicami z płyty izolacyjnej

Remont GTR obejmuje zabezpieczenia zasilania części mieszkaniowej i administracyjnej.

KIEROWNIK
Administracji Osiedla „Na Wyzynach”
Piotr A. Krzyżaniak
Piotr Krzyżaniak