

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Wykonanie niżej wyszczególnionych prac zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, stanowiącą Załącznik nr 1 A, z wyłączeniem wycinki drzew oraz nasadzeń zastępczych:

1. Likwidacja istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z jej utylizacją.
2. Likwidacja nawierzchni i krawężników wraz utylizacją,
3. Usunięcie istniejących krzewów przy wiacie śmietnikowej.
4. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej DOMINO EKO
 - a) kostka DOMINO EKO grubości 8 cm wypełniona grysem,
 - b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm
 - c) podsypka piaskowa grubości 15 cm
5. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm dostosowanej do istniejącej jezdni
 - a) kostka brukowa FALA szara (do wykorzystania z rozbiórki istniejącej nawierzchni)
 - b) podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubości 4 cm.
 - c) podbudowa z betonu C12/15 grubości 15 cm.
 - d) podsypka piaskowa grubości 15 cm.
6. Wykonanie nowej nawierzchni pod planowaną wiatę śmietnikową o wym. 7,50 x 5,00 m
 - a) kostka brukowa szara 20*10*6 cm oraz obrzeża w kolorze grafitowym 8/25/100
 - b) podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubości 4 cm.
 - c) podbudowa z betonu C12/15 grubości 15 cm.
 - d) podsypka piaskowa grubości 15 cm.
7. Regulacja istniejącej infrastruktury technicznej
8. Demontaż istniejącego trzepaka i montaż nowego, dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Uporządkowanie terenu po pracach poprzez wyrównanie terenu, nawiezenie czarnoziem i wysiew nasion trawy w pasie wykonywanych robót o szerokości do 1,0 mb.

Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty zweryfikować przedstawiony plan w stosunku do sytuacji faktycznej (zakres prac, technologia wykonawcza). Nie ujęcie w ofercie prac możliwych do przewidzenia nie może być powodem roszczeń wobec Zamawiającego.

KIEROWNIK
Administracji Osiedla „Na Wyznach”
Piotr A. Krzyżaniak
Piotr Krzyżaniak