



ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

1. Likwidacja istniejących wiat śmietnikowych wraz z utylizacją.
2. Rozebranie istniejących nawierzchni wraz z utylizacją (nie dotyczy Zajęczej 4).
3. Wycięcie krzewów znajdujących się obok likwidowanych wiat śmietnikowych kolidujących z nową wiatą śmietnikową (dotyczy Zajęczej 4, Białogardzkiej 28)
4. Wykonanie nowej nawierzchni pod planowane wiaty śmietnikowe:
 - a) Kostka brukowa szara 20*10*6 cm oraz obrzeża w kolorze grafitowym 8/25/100
 - b) Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubości 4 cm.
 - c) Podbudowa z betonu C12/15 grubości 15 cm.
 - d) Podsypka piaskowa grubości 15 cm.
5. Wymiary nowej nawierzchni pod planowane wiaty dla poszczególnych nieruchomości, zgodnie z załączonymi rysunkami:
 - a) Wiosny Ludów 2 - szer. 5,0 m dł. 8,0 m
 - b) Wiosny Ludów 4 - szer. 5,0 m dł. 8,0 m
 - c) Wiosny Ludów 6 - szer. 5,0 m dł. 8,0 m
 - d) Wiosny Ludów 8 - szer. 5,0 m dł. 8,0 m
 - e) Węgierska 1 - szer. 6,40 m, dł. 7,90 m
 - f) Zajęcza 4 - dołożenie trzech pasów kostki betonowej z obrzeżem: szer. 0,8 m dł. 6,0 m, szer.1,0 m dł. 4,0 m, szer. 0,5 m dł. 5,0 m oraz wymianą zabrudzonych kostek betonowych w istniejącej wiacie wraz z przełożeniem kostek zapadniętych do równej płaszczyzny o powierzchni ok. 2,0 m² (zgodnie z załącznikiem nr 1A)
 - g) Białogardzka 28 – ok. 60,00 m² (zgodnie z załącznikiem nr 1B)
 - h) Bohaterów Kragujewca 15 – szer. 4,0 m dł. 4,7 m + dojsie ok. 13,00 m² (zgodnie z załącznikiem nr 1C)
6. Demontaż wraz z utylizacją istniejących trzepaków i montaż nowych, dostarczonych przez Zamawiającego w miejscach wskazanym przez Zamawiającego (nie dotyczy Zajęczej 4 oraz Bohaterów Kragujewca 15)
7. Demontaż i utylizacja ławki (dotyczy Białogardzkiej 28)
8. Uporządkowanie terenu po pracach poprzez wyrównanie terenu, nawiezenie czarnoziemiu i wysiew nasion trawy w pasie wykonywanych robót o szerokości do 1,0 mb.
9. Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty zweryfikować przedstawione plany w stosunku do sytuacji faktycznej (zakres prac, technologia wykonawcza). Nie ujęcie w ofercie prac możliwych do przewidzenia nie może być powodem roszczeń wobec Zamawiającego.
10. Wszelkie pojawiające się w toku realizacji wątpliwości (zwłaszcza w zakresie ewentualnych spadków terenu, poziomów czy krawężników) należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

KIEROWNIK
Administracji Osiedla „Na Wyżynach”
Piotr A. Krzyżaniak
Piotr Krzyżaniak